

СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Подрядчик

Заказчик

ПОКАЛЫБНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

ИНН/КПП /

ИИИ/КЛП /

На ремонт мемориала Славы воинам ВОВ, расположенного в пос. Самуь,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: акт общего осмотра (дефектная ведомость)

Сметная стоимость

1374651,6 py6.

Средства на оплату труда

208393 py6.

Наименование региона Томская область

Наименование редакции СНБ Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016, с изм. от 15.06.2017 №886/пр, с изм. от 28.09.2017 №1280/пр

Наименование сборника индексов пересчета 4 квартал 2019 года (Приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области № 30-п от 22.10.2019 г.)

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пп.	материальн/о оборуд.		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пп.	материальн/ оборуд.	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

Раздел 1. Земляные работы

1	ФССД-02.1.01.02-0003	Грунт песчаный, супесчаный	417,1	105,6	105,6	Грунт песчаный, супесчаный (4кв. 2019г.); МАТ=5,845	257447	257447		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	МЗ	280,1+137							
2	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1,0775	25,23	25,23	1.33. Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт (80; 108;180; 330 л.с.) (4кв. 2019г.); ЭМ=14,47; ЗПМ=18,44	393	393	0,19	0,2
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1000 м2	1077,5/1000	2,57			51			
		НР 95% от ФОТ СП 50%*0,85 от ФОТ								

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Расчистка территории от кустарника и деревьев

3	ФЕР68-3-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Банка Деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм м3 НР 104% от ФОТ СП 60% от ФОТ	56,62	21,54			93,4 Банка деревьев в городских условиях (4кв. 2019г.): ОЗН=18,44	22489	22489			2,57	145,51
---	---	---	-------	-------	--	--	---	-------	-------	--	--	------	--------

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Копи- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/о боруд.			всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/оборуд.	на единицу	всего	
4	ФЕРр68-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм м3	75,04	37,63				93,4 Валка деревьев в городских условиях (4кв. 2019г.): ОЭП=18,44	52070	52070			4,49	336,93	
5	ФЕРр68-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород шт	83	30,61	1,97			93,1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет (4кв. 2019г.): ОЭП=18,44; ЭМ=12,61; ЗПМ=18,44	45896	43834	2062		3,7	307,1	
6	ФЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколиесья вручную: при средней поросли 100 м2	0,95	37,79				1,244 Расчистка площадей от кустарников и мелколиесья вручную (4кв. 2019г.): ОЭП=18,44	662	662			4,43	4,21	
7	ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленного, погонажа плотничного, шпал 1 т груза	90	10,88	10,88			Лес пиленный, погонаж плотничный, шпалы: погрузка (4кв. 2019г.): ЭМ=15,53	15207		15207				
8	ФССЦпг-03-21-01-068 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 68 км 1 т груза	90	34,25	34,25			Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км.: I класс груза (4кв. 2019г.): ЭМ=12,01	37021		37021				
9		Захоронение твердых коммунальных отходов на полигоне, расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, Автодорога 21/26 (267,2 руб./т) т	90	222,67		222,67			20040			20040			

[illegible]

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ. машин	
				всего	экспл. маш.	материалы/о		всего	основная зарплата	в т.ч. з/пл.	материалы/оборуд.	на единицу	всего
15	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 100 м2 НР 115% от ФОТ СП 90%*0.85 от ФОТ	10,775	376,48	301,4	24,4	47,89 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (4кв. 2019г.): ОЗП=18,44; ЗМ=11,41; ЗПМ=18,44; МАТ=19,06	52136	10070	37055	5011	5,99	64,54
16	ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Семена газонных трав (смесь) кг	21,55	146,25		146,25	Семена газонных трав (смесь) (4кв. 2019г.): МАТ=2,238	7054			7054		
17	ФССЦ-02.1.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунт песчаный, супесчаный м3	22	105,6		105,6	Грунт песчаный, супесчаный (4кв. 2019г.): МАТ=5,845	13579			13579		
18	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (канавы) 100 м3 НР 80% от ФОТ СП 45%*0.85 от ФОТ	0,22	663,75			1.189 Погружка вручную неуплотненного нераслого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4кв. 2019г.): ОЗП=18,44	2693	2693	37055	126550	88,5	19,47
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 3 Устройство газона								230843	67238	37055	126550		456,07
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								83642		6314			29,52
Накладные расходы								55237					29,52
Сметная прибыль								369722					456,07
Итого								781661	201140	94039	486482		1344,04
Накладные расходы								225385		7253			33,86
Сметная прибыль								138497					1344,04
Итого								1145543					1344,04
В том числе:													33,86
Материалы								486482					
Машин и механизмы								94039					
ФОТ								208393					
Накладные расходы								225385					
Сметная прибыль								138497					

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ. машин					
				всего	экспл.маш.	материалы/о	осн. зарплата		в т.ч. з/пл.	бюджет.	всего	основная зарплата	экспл.маш.	материалы/о	на единицу	всего			
НДС (налоговый кодекс РФ в редакции Федерального закона от 30.10.2018 г. № 394-ФЗ) 20% от 1145543																			
ВСЕГО по смете																			

Составил: _____ Ю.Е. Кирьянова (Начальник Проверил: _____