

ИНН/КПП /

на ремонт мемориала Главы воинам ВОВ, расположенного в пос. Самусь,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ИНН/КПП /

Основание: _____

Сметная стоимость 2 650 209,60 руб.

Средства на оплату труда 367600 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4кв. 2019 года

№ пп позиции и норматива	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колпн- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы/о боруд.		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы/ оборуд.	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Земляные работы

1	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 1000 м3 НР 95% от ФОТ СП 50%*0,85 от ФОТ	0,028	4267,54	4145,58	4,34	1.10. Разработка грунта с погрузкой на автомоби- ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1: 0,65; 0,5 м3 (4кв. 2019г.): ОЗП=18,44; ЗМ=11,15; ЗПМ=18,44; МАТ=14,46	1357	61	1294	2	15,08	0,42
2	ФССЦп-03-21-01-065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобильни- ми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 65 км 1 т груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	33,58	33,07	33,07		Перевозка грузов автомобильни-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 65 км.: I класс груза (4кв. 2019г.): ЗМ=12,01	13337	13337				
3		Захоронение твердых коммунальных отходов на полигоне, расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, Автодорога 2/26 (267,2 руб./т) т	33,58	222,67		222,67		7477			7477		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	(в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. 3/пл.	материалы/о	боруд.		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. 3/пл.	материалы/оборуд.	на единицу	всего	
4	ФССЦ-02.1.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунт песчаный, супесчаный м3	372,2	105,6 осн.зарплата		105,6		Грунт песчаный, супесчаный (4кв. 2019г.); МАТ=5,845	229733			229733			
5	ФЕР01-01-030-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 НР 95% от ФОТ СП 50%*0,85 от ФОТ	0,3722 372,2/1000	478,37 105,6	478,37 81,68			1.27. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) (4кв. 2019г.); ЭМ=15,5; ЗГМ=18,44	2760		2760 561		6,05	2,25	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									254664	61	17391	237212		0,42	
Накладные расходы									880		865			3,47	
Сметная прибыль									394						
Итого по разделу 1 Земляные работы :									5391					0,42	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом															
Перевозка грузов автотранспортом									250547					3,47	
Итого									255938					0,42	
В том числе:															
Материалы									237212					3,47	
Машины и механизмы									17391						
ФОТ									926						
Накладные расходы									880						
Сметная прибыль									394						
Итого по разделу 1 Земляные работы									255938					0,42	
Раздел 2. Демонтаж и установка бордюрного камня														3,47	
6	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м НР 104% от ФОТ СП 60% от ФОТ	2,612 261,2/100	1478,92 589,77	889,15 94,56			93,32 Разборка бортовых камней (4кв. 2019г.): ОЗП=18,44; ЭМ=7,42; ЗГМ=18,44	45639	28406	17233 4555		68,26 9,4	178,3 24,55	

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. з/пп.	материалы/о бору д.			всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пп.	материалы/обору д.	на единицу	всего	
7	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза	10,03	3,28	3,28			Мусор строительный, экскаваторами емк. ковша 0,5 м3: погрузка (4кв. 2019г.); ЭМ=11,91	392		392				
8	ФССЦпг-03-21-01-068 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 68 км 1 т груза	10,03	34,25	34,25			Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км.: I класс груза (4кв. 2019г.); ЭМ=12,01	4126		4126				
9		Захоронение твердых коммунальных отходов на полигоне, расположенном по адресу Томская область, ЗАТО Северск, Автодорога 2/26 (267,2 руб./т) т	10,03	222,67		222,67			2233			2233			
10	ФССЦпг-02.1.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунт песчаный, супесчаный м3	11,75	105,6		105,6		Грунт песчаный, супесчаный (4кв. 2019г.); МАТ=5,845	7252			7252			
11	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 100 м3	0,1175	663,75				1.189 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4кв. 2019г.); ОЭП=18,44	1438	1438			88,5	10,4	
12	ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, грунта грунтов 2 100 м3	0,0045	1583,82				1.187 Разработка грунта вручную в траншеях, котане ям вручную без креплений для стоек и столбов (4кв. 2019г.); ОЭП=18,44	131	131			189	0,85	

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колп- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин		
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/о боруд.	всего		основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/оборуд.	на единицу	всего			
13	ФССЛпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,54	42,98	42,98			Мусор строительный, вручную: погрузка (4кв. 2019г.): ЭМ=10,32	240			240				
14	ФССЛпг-03-21-01-065 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 65 км 1 т груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,54	33,07	33,07			Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 65 км.: I класс груза (4кв. 2019г.): ЭМ=12,01	214			214				
15		Захоронение твердых коммунальных отходов на полигоне, расположенном по адресу Томская область, ЗАТО Северск,Автодорога 2/26 (267,2 руб./т) т	0,54	222,67		222,67			120				120			
16	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях 100 м НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	1,306	3226,95	78,78	2504,53	27,18	Установка бортовых камней (4кв. 2019г.): ОЭП=18,44; ЭМ=13,54; ЗПМ=18,44; МАТ=5,58	35145	15501		1393	18251	76,08	0,72	99,36
17	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт	131	22,36		22,36		Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (4кв. 2019г.): МАТ=13,012	38114				38114			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									135044	45476		23598	65970			288,91
Накладные расходы												4787				25,49
Сметная прибыль									57875							
Итого по разделу 2 Демонтаж и установка бордюрного камня :									33081							
Благоустройство (ремонтно-строительные)									99695							178,3
Погрузо-разгрузочные работы									632							24,55
Перевозка грузов автотранспортом									13945							
Земляные работы, выполняемые ручным способом									3424							11,25

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ. машин	
				всего	экспл. маш.	материалы/о	осн. зарплата		всего	основная зарплата	экспл. маш.	материалы/оборуд.	на единицу	всего	
22	ФССП-02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	90,09	108,4		108,4		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (4кв. 2019г.); МАТ=14,476	141369			141369			
23	ФССП-02.2.05.04-0090	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм	14,364	151,28		151,28		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм (4кв. 2019г.); МАТ=10,204	22173			22173			
24	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,098	2281,99	2143,72	12,2		27,39 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, из песчано-гравийной смеси, древесины (4кв. 2019г.); ОЗП=18,44; ЭМ=12,79; ЗПМ=18,44; МАТ=19,06	2938	228	2687	23	15,72	1,54	
25	ФССП-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	10,78	55,26		55,26		Песок природный для строительных работ: средний (4кв. 2019г.); МАТ=11,004	6555			6555			
26	ФЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	16,325	131,61	13,19	3,25		27,164 Устройство покрытий из тротуарной плитки (4кв. 2019г.); ОЗП=18,44; ЭМ=10,53; ЗПМ=18,44; МАТ=12,22	37586	34670	2267	649	11,8	192,64	
27	05.2.02.21-0001	Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая м2	166,515	75,21	1	75,21		Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая (4кв. 2019г.); МАТ=6,931	86801		301	86801	0,09	1,47	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										340753	37900	43838	259015	214,3	
Накладные расходы										60791		4930		20,1	
Сметная прибыль										34563					
Итого по разделу 3 Устройство тротуара из тротуарной плитки :										293				0,07	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом															
Перевозка грузов автотранспортом										3348				0,19	

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ.машин	
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/о боруд.		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/ оборуд.	на единицу	всего	
32	ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленного, погонажа плотничного, шпал 1 т груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	97,25	10,88	10,88		Лес пиленный, погонаж плотничный, шпалы: погрузка (4кв. 2019г.): ЗМ=15,53	16432		16432				
33	ФССЦпг-03-21-01-068 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 68 км 1 т груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	97,25	34,25	34,25		Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км.: I класс груза (4кв. 2019г.): ЗМ=12,01	40003		40003				
34		Захоронение твердых коммунальных отходов на полигоне, расположенном по адресу Томская область, ЗАТО Северск, Автодорога 2/26 (267,2 руб./т) т	97,25	222,67		222,67		21655				21655		
35	ФЕР47-01-006-07 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25% 10 шт НР 115% от ФОТ СП 90%*0,85 от ФОТ	5,5	268,8		189,94	47,28 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли (4кв. 2019г.): ОЗП=18,44; МАТ=7,1	15415	7998		7417	10,11	55,61	
36	ФЕР47-01-009-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м 10 шт НР 115% от ФОТ СП 90% от ФОТ	5,5	311,84	33	211,31	47,49 Посадка деревьев и кустарников с комом земли (4кв. 2019г.): ОЗП=18,44; ЗМ=12,68; ЗПМ=18,44; МАТ=2,5	12056	6849	2301	2906	7,02	38,61	
37	16.2.02.02-0153	Лица разнолистной, высота 2,0-3,0 м шт.	55	886,25		886,25	Лица разнолистной, высота 2,0-3,0 м (4кв. 2019г.): МАТ=2,738	133460			133460			

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ. машин	
				всего	экспл. маш. в т.ч. 3/пл.	материалы/о боруд.		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. 3/пл.	материалы/о боруд.	на единицу	всего	
38	ФССП-02.1.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунт песчаный, супесчаный м3	146	105,6		105,6	Грунт песчаный, супесчаный (4кв. 2019г.); МАТ=5,845	90116			90116			
39	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (ранее выкорчеванных деревьев) 100 м3 НР 80% от ФОТ СП 45%*0,85 от ФОТ	1,46 146/100	663,75 663,75			1.189 Погружка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4кв. 2019г.); ОП=18,44	17870 17870	156965	60847 901	255554	88,5	129,21 1051,34	4,2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 4 Расчистка территории от кустарников и деревьев :														
Благоустройство (ремонтно-строительные)														
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)														
Погрузо-разгрузочные работы														
Перевозка грузов автотранспортом														
Озеленение. Защитные лесонасаждения														
Земляные работы, выполняемые ручным способом														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 4 Расчистка территории от кустарников и деревьев														
728944														
94171														
1051,34														
4,2														

Раздел 5. Монтаж металлической калитки

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/о боруд.		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/оборуд.	на единицу	всего	
40	ФЕР07-01-055-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей 100 шт	0,01	964,92	116,3	188,48	7.63. Устройство калиток: без установки столбов (4кв. 2019г.); ОЗП=18,44; ЗМ=13,09; ЗПМ=18,44; МАТ=13,97	163	122	15	26	77,39	0,77	
41	ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т т	0,04	11500		11500	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (4кв. 2019г.); МАТ=6,537	3007	122	15	3033		0,77	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Монтаж металлической калитки :														
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Монтаж металлической калитки														
Раздел 6. Ремонт фундамента и ограждения сквера														
42	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Очистка поверхности щетками м2 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	123,4	7,68			13.155 Очистка поверхности щетками (4кв. 2019г.); ОЗП=18,44	17476	17476			0,9	111,06	
43	ФЕР13-07-002-02 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом 100 м2 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	1,234	270,23	2,23	229,11	13.162 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом (4кв. 2019г.); ОЗП=18,44; ЗМ=11,18; ЗПМ=18,44; МАТ=13,55	4747	885	31	3831	4,45	5,49	
Итого														

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/оборуд.	всего		основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/оборуд.	на единицу	всего			
44	ФЕР13-03-004-28 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: грунт-краской STELRANT-PU-ZINC 100 м2 (2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	1,234	3986	14,78	3927,14	13.102 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: грунт-краской STELRANT-PU-ZINC (4кв. 2019г.); ОЗП=18,44; ЭМ=10,02; ЗПМ=18,44; МАТ=8,56		42668	1003	183	41482	0,04	6	4,86	0,05
45	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Очистка поверхности щетками м2 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	146	7,68			13.155 Очистка поверхности щетками (4кв. 2019г.); ОЗП=18,44		20677	20677					0,9	131,4
46	ФЕР13-07-002-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом 100 м2 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	1,46	270,23	0,33	229,11	13.162 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом (4кв. 2019г.); ОЗП=18,44; ЭМ=11,18; ЗПМ=18,44; МАТ=13,55		5616	1047	36	4533	4,45	6,5	0,03	0,04
47	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 100 м2 НР 105% от ФОТ СП 55%*0,85 от ФОТ	1,46	64,16	0,97	0,18	15.201 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (4кв. 2019г.); ОЗП=18,44; ЭМ=11,98; ЗПМ=18,44; МАТ=13,83		1717	1696	17	4	6,55	9,56	0,02	0,03
48	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 л 146*0,25	36,5	9,14		9,14	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (4кв. 2019г.); МАТ=6,124		2043			2043				
49	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 100 м2 (2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	1,46	580,12	12,02	470,5	13.73 Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (4кв. 2019г.); ОЗП=18,44; ЭМ=10,06; ЗПМ=18,44; МАТ=3,6		5277	2628	177	2472	10,76	15,71	0,04	0,06

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колн- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пп.	материалы/о- бору-д.				всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пп.	материалы/обору-д.	на единицу	всего
54	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 100 м2	9,142 914,2/100	2296,1 317,6	1978,5	47,87	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (4кв. 2019г.): ОЗП=18,44; МАТ=7,1	181961	53540	128421	40	365,68			
55	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 100 м2	9,142	376,48 50,68	301,4 31,78	24,4	47,89	44234	8544	31439	4251	5,99 2,74	54,76 25,05		
56	ФССС-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Семена газонных трав (смесь) кг	18,284	146,25	146,25	Семена газонных трав (смесь) (4кв. 2019г.): МАТ=2,238	5985	64777	31439	152236	439,91				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														25,05	
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 7 Устройство газона :															
Перевозка грузов автотранспортом															
Земляные работы, выполняемые ручным способом															
Озеленение. Защитные лесонасаждения															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 7 Устройство газона															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых общ.машин		
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы/о боруд.		на единицу	всего						
Итого по смете:															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								5683						0,49	
Перевозка грузов автотранспортом								433193						3,66	
Благоустройство (ремонтно-строительные)								428990						1002,05	
														27,1	
Погрузо-разгрузочные работы								17064						159,93	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								48303						313,59	
Автомобильные дороги								540771						20,85	
														4,16	
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								1430						514,66	
Озеленение. Защитные лесонасаждения								561445						26,7	
								3419						0,77	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								161866						276,16	
														0,19	
Отделочные работы								6344						9,56	
														0,03	
Итого								2208508						2281,37	
														78,53	
В том числе:															
Материалы								1027376							
Машины и механизмы								177572							
ФОТ								367600							
Накладные расходы								401993							
Сметная прибыль								250854							
НДС 20% от 2208508								441701,6						2281,37	
ВСЕГО по смете								2650209,6						78,53	

Составил: _____

Проверил: _____